

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Przedmiar robót

Wymiana poziomów kanalizacji

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Tetmajera 4 i 8
Rodzaj robót	Sanitarne
Branża	Budowlana
Zamawiający	KSM "Nasz Dom"
Inwestor	KSM "Nasz Dom"

PREZES ZARZĄDU
KSM "NASZ DOM"

mgr inż. Wiesław Kozieja

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
KSM "NASZ DOM"

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Tetmajera 4 i 8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej					
1	KNR 4-01 0208/04		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm - wiertnicą 8+8	szt	16
			razem	szt	16
2	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm (30+34)*2*0,7*0,15	m ³	13,44
			razem	m ³	13,44
3	KNR 4-04 0301/04		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm (30+34)*2*0,7*0,05	m ³	4,48
			razem	m ³	4,48
4	KNR 4-01 0203/01		Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych poziomy (30+34)*2*0,7*0,2	m ³	17,92
			razem	m ³	17,92
5	KNR 4-01 0106/02		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach ((30+34)*2)*0,6*0,5	m ³	38,4
			razem	m ³	38,4
6	KNR 4-01 0106/03		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów ziemią z ukopów ((30+34)*2)*0,6*0,5	m ³	38,4
			razem	m ³	38,4
7	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km ((30+34)*2)*0,6*0,5	m ³	38,4
			razem	m ³	38,4
8	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km ((30+34)*2)*0,6*0,5	m ³	38,4
			razem	m ³	38,4
9	KNR 4-01 0106/05		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic ((30+34)*2)*0,6*0,5	m ³	38,4
			razem	m ³	38,4
10	KNR 2-02 1914/03		Wykonanie podsypki i nadsypki w warstwach o grubości 30cm (30+34)*2*0,6*0,4	m ³	30,72
			razem	m ³	30,72
11	KNR-W 2-18 0408/02		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk 34*2	m	68
			razem	m	68
12	KNR-W 2-18 0408/01		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk 30*2	m	60
			razem	m	60
13	KNR-W 2-18 0421/01		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk 101	szt	101
			razem	szt	101
14	KNR-W 2-18 0421/02		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk 39	szt	39
			razem	szt	39
15	KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych 21	podejść	21
			razem	podejść	21
16	KNR-W 2-15 0216/02		Wpusty PCV piwniczne o średnicy 110mm 2	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Tetmajera 4 i 8

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt 2
17	Kalkulacja indywidualna		Przejście przykanalikami przez ściane		
		2		kpl	2
				razem	kpl 2
18	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja odpadów		
				kpl.	1

PREZES ZARZĄDU
KSM "NASZ DOM"

mgr inż. Wiesław Kozieja

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
KSM „NASZ DOM”

mgr inż. Mirosław Wasilewski

